

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEBUDOWA CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI PRUSKOŁĘKA					
1					
1.1		ROBOTY POMIAROWE I PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie	km		
d.1.	0111-01	równinnym (745mb+450mb)			
1		1,204	km	1,204	
				RAZEM	1,204
2	KNR AT-03	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm	m		
d.1.	0101-01				
1		750	m	750,000	
				RAZEM	750,000
3	KNR 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek z wywozem ziemi	m ²		
d.1.	0126-01				
1		2888	m ²	2888,000	
				RAZEM	2888,000
1.2		D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE			
4	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.15 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1.	0201-02				
2		100	m ³	100,000	
				RAZEM	100,000
5	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km grunt. kat. I-II	m ³		
d.1.	0108-05				
2	0108-08	100	m ³	100,000	
				RAZEM	100,000
1.3		D.04.00.00 KORYTOWANIE			
6	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm	m ²		
d.1.	0101-01	(Koryto pod chodnik zjazd i ciek przykrawężnikowy)			
3		2888	m ²	2888,000	
				RAZEM	2888,000
1.4		D.04.00.00 PODBUDOWY			
7	KNR 2-31	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 10 cm grubości po zagęszczeniu-chodniki	m ²		
d.1.	0106-03				
4	0106-04	2447	m ²	2447,000	
				RAZEM	2447,000
8	KNR 2-31	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 15 cm grubości po zagęszczeniu	m ²		
d.1.	0106-03				
4	0106-04	441	m ²	441,000	
				RAZEM	441,000
9	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
d.1.	0114-07				
4	0114-08	2447	m ²	2447,000	
				RAZEM	2447,000
10	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 25 cm	m ²		
d.1.	0114-07				
4		441	m ²	441,000	
				RAZEM	441,000
1.5		D.05.00.00 NAWIERZCHNIE			
11	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - CHODNIK	m ²		
d.1.	0511-02				
5		2447	m ²	2447,000	
				RAZEM	2447,000
12	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm kolor czerwony na podsypce cementowo-piaskowej - zjazdy+ciek (441+111)	m ²		
d.1.	0511-03				
5		552	m ²	552,000	
				RAZEM	552,000
1.6		D.08.00.00 KRAWĘŻNIKI, OBRZEŻA			
13	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.1.	0403-03				
6		939	m	939,000	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	939,000
14	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej na łukach R8	m		
d.1.	0403-03				
6	0403-07	24	m	24,000	
				RAZEM	24,000
15	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12,5x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.1.	0403-05				
6		383	m	383,000	
				RAZEM	383,000
16	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm naławie betonowej	m		
d.1.	0407-05				
6		1168	m	1168,000	
				RAZEM	1168,000
17	KNK 2-06	Ława betonowa C12/15 pod krawężniki zwykła z oporem, obrzeża i oporniki, ciek	m ³		
d.1.	0401-02				
6		81	m ³	81,000	
				RAZEM	81,000
1.7		OZNAKOWANIE			
18	KNR 2-31	Ręczne malowanie strzałek i innych symboli na jezdni farbą chlorokauczkową P-14	m ²		
d.1.	0706-07				
7		22	m ²	22,000	
				RAZEM	22,000
19	KNR 2-31	Mechaniczne malowanie linii na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych farbą chlorokauczkową	m ²		
d.1.	0706-06				
7		96	m ²	96,000	
				RAZEM	96,000
20	KNR 2-25	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr.70 mm - budowa	szt.		
d.1.	0419-02				
7		20	szt.	20,000	
				RAZEM	20,000
21	KNR 2-31	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2	szt.		
d.1.	0703-01				
7		20	szt.	20,000	
				RAZEM	20,000