

Numer ogłoszenia 500030936-N-2017 z dnia 20-09-2017 r.

Gmina Chorzele: Rozbudowa drogi gminnej na odcinku od dz. ew. nr 1/4 do skrzyżowania z drogą gminną na dz. ew. 131/1 w msc. Rembielin wraz z przebudową sieci elektroenergetycznej NN i teletechnicznej oraz gospodarką zieleni – ETAP II

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej : nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 562077-N-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Chorzele, Krajowy numer identyfikacyjny 55066788200000, ul. ul. Stanisława Komosińskiego 1, 06-330 Chorzele, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 29 751 65 40, e-mail sekretariat@chorzele.pl, faks 29 751 65 30.

Adres strony internetowej (url): www.chorzele.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Rozbudowa drogi gminnej na odcinku od dz. ew. nr 1/4 do skrzyżowania z drogą gminną na dz. ew. 131/1 w msc. Rembielin wraz z przebudową sieci elektroenergetycznej NN i teletechnicznej oraz gospodarką zieleni – ETAP II

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

PN/18/2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Zakres inwestycji to budowa nowej jezdni, budowa i przebudowa zjazdów indywidualnych i publicznych, budowa rowów odwadniających, przebudowa sieci elektrycznej niskiego napięcia na długości od km 0+600,00 do km 1+127,00 zgodnie z załącznikiem plan sytuacyjny Rembielin Etap II, przebudowa sieci teletechnicznej na długości 875,63 m od km 0+053,57 do km 0+929,20, gospodarka istniejącą zielenią na długości 917,42 m od 0+000,00 do km 0+917,42, a także inne typowe elementy wyposażenia drogi. W zakres opracowania wchodzi: -budowa jezdni asfaltowej, -budowa poboczy, -budowa zjazdów, -budowa rowów odwadniających, -przebudowa sieci elektrycznej niskiego napięcia, -przebudowa sieci

teletechnicznej, -oznakowanie pionowe, -zieleni. Projekt rozbudowy drogi przewidywać będzie budowę jezdni o szerokości 5m o nawierzchni asfaltowej. Jezdnia obramowana będzie poboczem obustronnym szerokości 0,75m z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. Po stronie południowej drogi za poboczem zaprojektowano rów drogowy odwadniający. Zaprojektowano zjazdy indywidualne o nawierzchni z betonowej kostki brukowej do działek zabudowanych oraz o nawierzchni asfaltowej do działek rolnych lub niezabudowanych. Pozostały teren pasa drogowego stanowić będą trawniki. Spadek poprzeczny jezdni jednostronny 2%. W celu zachowania ciągłości części rowu pod zjazdami indywidualnymi zaprojektowano przepusty PE-HD Ø50cm. Od km 0+935,69 do km 0+975,96 zaprojektowano bariery betonowe typu U-14b. Na początku i końcu bariery zastosowano skośne elementy przejściowe. Konstrukcja projektowanej nawierzchni jezdni KR1 składa się z warstw: -warstwa ścierna AC 11 S 50/70 – grub. 4cm -warstwa wiążąca AC 16 W 35/50 – grub. 5cm -górna warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0/31 stabilizowanego -mechanicznie (LA<26) – grub. 8cm, -dolna warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie (LA<26) – grub. 15cm, -warstwa mrozochronna z pospółki (IS=1,03)- grub. 10 cm, -obramowanie na szerokości zjazdów z betonowej kostki brukowej krawężnikiem betonowym wtopionym najazdowym o wym. 20x22cm. Całkowita grubość konstrukcji to 42cm. Konstrukcja projektowanych nawierzchni zjazdów do działek zabudowanych składa się z warstw: -betonowa kostka brukowa koloru szarego typu „behaton” – grub. 8 cm, -podsypka cementowo-piaskowa – grub. 3 cm, -podbudowa z kruszywa łamanego 0/31 stabilizowanego mechanicznie – grub. 15cm, -warstwa mrozochronna z pospółki grub. 10cm, -obramowanie opornikiem betonowym o wym. 12x25cm, -obramowanie od jezdni krawężnikiem betonowym wtopionym najazdowym o wym. 20x22 cm. Całkowita grubość konstrukcji to 36cm. Konstrukcja projektowanych nawierzchni zjazdów do działek niezabudowanych składa się z warstw: -warstwa ścierna AC 11 S 50/70 – grub. 4cm, -warstwa wiążąca AC 16 W 35/50 – grub. 5cm, -górna warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0/31 stabilizowanego mechanicznie (LA<26) – grub. 8cm, -dolna warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie (LA<26) – grub. 15cm, -warstwa mrozochronna z pospółki (IS=1,03)- grub. 10 cm, Całkowita grubość konstrukcji to 42cm. Konstrukcja projektowanego pobocza składa się z warstw: -kruszywo łamane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie – grub. 10 cm, -nasyp z gruntu przepuszczalnego. Konstrukcja projektowanej skarpy rowu o składa się z warstw: -humus z obsianiem trawą – grub. 10 cm, Odwodnienie. Przewiduje się powierzchniowe odwodnienie drogi do projektowanych rowów odwadniających jednostronnych zlokalizowanych po południowej stronie drogi. Spadki podłużne rowów przewidziano takie jak spadki podłużne jezdni projektowanej drogi gminnej. Woda z części rowów przydrożnych będzie odprowadzana do istniejącego rowu melioracyjnego R-7 zlokalizowanego w km 0+739,71. Przepusty. W celu zachowania ciągłości istniejącego rowu przydrożnego biegnącego wzdłuż drogi, przewidziano budowę przepustów PE-HD o średnicy wewnętrznej Ø50cm. W km 0+739,71 na rowie melioracyjnym R-7 zaprojektowano przepust PE-HD o średnicy wewnętrznej Ø80cm. Zieleń. Na podstawie inwentaryzacji istniejącej zieleni dokonano wytypowania roślinności planowanej do wycinki oraz do zachowania i ochrony podczas prac budowlanych – zgodnie z opracowaniem. Inwentaryzacja i projekt gospodarki zielenią, który stanowi odrębne opracowanie w projekcie budowlanym – załącznik nr 4 do SIWZ. Roboty rozbiórkowe. Roboty rozbiórkowe w szczególności obejmują: -Wycinka drzew i krzewów; -Frezowanie nawierzchni asfaltowej; -Odhumusowanie; -Rozbiórkę murków oporowych; -Ogrodzenia. Przebudowa sieci elektrycznej. Zakres prac: a) Istniejący słup nr

207/3, narożny rozkracznym z żerdzi typu ŻN-10, zdemontować, odzyskując z niego oprawę oświetleniową wraz z wysięgnikiem rurowym i bezpiecznikiem słupowym. b) Wybudować nowe stanowisko słupowe z żerdzi pojedynczej typu E-10,5/15 w pasie drogowym projektowanej rozbudowy drogi gminnej ale w bezpiecznej odległości od krawędzi jezdni. Przebudowa sieci teletechnicznej: W zakres przebudowy wchodzi: -przebudowa kabla rozdzielczego, -przebudowa kabli abonenckich, -zabezpieczenie istniejącej infrastruktury teletechnicznej nie wymagającej przebudowy. Przebudowa kolidujących kabli. Przebudowa kabli będzie polegała na ułożeniu nowych odcinków kabli bezpośrednio w ziemi wraz z opisanymi powyżej szczegółowymi zabezpieczeniami na nowych, niekolidujących z projektowanymi rozwiązaniami drogowymi trasach. Po ułożeniu kabli należy włączyć je do istniejących odcinków poprzez zastosowanie złącz równoległych co pozwoli na zachowanie ciągłości usług. Po wykonaniu przełączenia i wyłączenia starych odcinków kabli należy wykonać pomiary końcowe odcinka kabla 5x4 oraz całą, określoną przepisami i normami Orange Polska S.A. dokumentację powykonawczą, którą należy przekazać przedstawicielowi Orange Polska S.A. Oznakowanie. Wykonanie oznakowania zgodnie z Projektem stałej organizacji ruchu – organizację ruchu drogowego ujęto w oddzielnym opracowaniu tj. w Projekcie stałej organizacji ruchu – załącznik nr 11 do SIWZ. Wykonawca na czas realizacji zamówienia przygotuje i wdroży do realizacji projekt czasowej organizacji ruchu. Szczegółowe informacje (tabele, rysunki, przekroje) dla II- etapu przebudowy drogi, zawierają się w dokumentacji projektowej. UWAGA: 1)Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w załącznikach do SIWZ, które stanowią: a)Projekt Budowlany – załącznik nr 4 do SIWZ, b)Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót – załącznik nr 9 do SIWZ, 2)Zamawiający, w celu skalkulowania ceny ryczałtowej pomocniczo załącza przedmiar robót, (w załączniku nr 10 do SIWZ). 3)Zamawiający od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy wymagać będzie rozpisania ceny ryczałtowej na pozycje jak w załączonym przedmiarze. UWAGA! Załączony Przedmiar robót ma charakter jedynie informacyjny i pomocniczy. Nie należy go załączać do oferty. Pozostałe informacje: -Roboty zlokalizowane na przecięciu z uzbrojeniem podziemnym należy wykonywać ręcznie po uprzednim zgłoszeniu robót właścicielom mediów. -Należy wyregulować armaturę podziemnych urządzeń uzbrojenia technicznego terenu do projektowanych rzędnych. -Za niedokładności mapy w tym pomiar wysokościowy, nie zainwentaryzowane urządzenia lub źle zainwentaryzowane projektant nie ponosi odpowiedzialności. Odpowiedzialność za mapy ponosi Geodeta sporządzający mapy. -W przypadku zniszczenia osnowy geodezyjnej, Wykonawca wznowi osnowę na własny koszt. -Roboty technologicznie dostosować do warunków otaczającego terenu. -W celu ustanowienia nadzoru przez służby techniczne Orange PL Wykonawcy zobowiązani są do zgłaszania rozpoczęcia prac do Orange Polska Hurt Dostarczanie i Serwis Usług Obsługa Techniczna Klienta w Warszawie ul. Brzeska 24, 03-737 Warszawa tel.: 22 518 32 00 fax.: 22 818 50 10, www.hurt-orange.pl (informacja w załączeniu do SIWZ).

II.4) Informacja o częściach zamówienia:

Zamówienie było podzielone na części: nie

II.5) Główny Kod CPV: 45233120-6

Dodatkowe kody CPV: 45111200-0, 45232452-5, 45233220-7, 45233290-8, 77310000-6, 45311000-0, 45233290-8

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów:

nie

III.3) Informacje dodatkowe: -----

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15/09/2017

IV.2) Całkowita wartość zamówienia:

Wartość bez VAT 608503.18

Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 2

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych "Ostrada" Sp. z o.o.

Email wykonawcy: marketing@ostrada.pl

Adres pocztowy: ul. Lokalna 2

Kod pocztowy: 07-410

Miejscowość: Ostrołęka

woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 694876.97

Oferta z najniższą ceną/kosztem 694876,97

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 978480.45

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: ----

IV.8) Informacje dodatkowe: -----

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna ----

Postępowanie prowadzone jest w trybie ----- na podstawie art. ----- ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami (nie dotyczy).

Z up. BURMISTRZA

mgr Katarzyna Brzezicka
ZASTĘPCA BURMISTRZA
MIASTA I GMINY CHORZELE