

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PLAC ZABAW NOWA WIEŚ					
1		PRZYGOTOWANIE TERENU POD PLAC ZABAW			
1	KNNR 1 d.1 0112-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu 306.5	m ² m ²		
				306.500	
				RAZEM	306.500
2	KNNR 1 d.1 0112-02 analogia	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - wytyczenie placu zabaw poz.1	m ² m ²		
				306.500	
				RAZEM	306.500
3	KNR 2-01 d.1 0109-05	Ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia 0.02	ha ha		
				0.020	
				RAZEM	0.020
4	KNR 2-01 d.1 0111-01	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie, kora i wrzos) ze spalaniem na miejscu 200	m ² m ²		
				200.000	
				RAZEM	200.000
5	KNNR 1 d.1 0218-01	Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podłoża koparko-ładowarką grunt kat. I-II poz.1*150%	m ² m ²		
				459.750	
				RAZEM	459.750
6	KNR 2-31 d.1 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm poz.1	m ² m ²		
				306.500	
				RAZEM	306.500
7	KNR 4-01 d.1 0108-01	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. I-II poz.1*0.1	m ³ m ³		
				30.650	
				RAZEM	30.650
2		Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw			
2.1		Nawierzchnie bezpieczne			
8	KNR 2-31 d.2. 0104-01 1 analogia	Wykonanie nawierzchni bezpiecznej - nawierzchnia piaszczysta - warstwa gr. 10cm poz.1	m ² m ²		
				306.500	
				RAZEM	306.500
9	KNR 2-31 d.2. 0104-02 1	Wykonanie nawierzchni bezpiecznej - nawierzchnia piaszczysta - kolejna warstwa gr. 20 cm Krotność = 20 poz.1	m ² m ²		
				306.500	
				RAZEM	306.500
2.2		Wyposażenie placu zabaw			
10	kalk. własna d.2. 2	Dostawa i montaż zestawu sprawnościowego z tunelem linowym i zjeżdżalnią 1	kpl. kpl.		
				1.00	
				RAZEM	1.00
11	kalk. własna d.2. 2	Dostawa i montaż linarium - wehikul czasu 1	kpl. kpl.		
				1.00	
				RAZEM	1.00
12	kalk. własna d.2. 2	Dostawa i montaż drabinki wielofunkcyjnej 1	kpl. kpl.		
				1.00	
				RAZEM	1.00

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13	d.2. kalk. własna	Dostawa i montaż wciągarki do piasku z podestem	kpl		
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
14	d.2. kalk. własna	Dostawa i montaż - walec wąski	kpl		
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
15	d.2. kalk. własna	Dostawa i montaż huštawki ważka na podstawie metalowej	kpl		
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
16	d.2. kalk. własna	Dostawa i montaż huštawki podwójnej z bocianim gniazdem	kpl		
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
17	d.2. kalk. własna	Dostawa i montaż sprężynowca - żaba	kpl		
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
18	d.2. kalk. własna	Dostawa i montaż tablicy informacyjnej z regulaminem	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
19	d.2. kalk. własna	Dostawa i montaż ławki stałej z oparciem	kpl		
		2	kpl	2.00	
				RAZEM	2.00
20	d.2. kalk. własna	Dostawa i montaż kosza na śmieci	kpl		
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
3		Wznoszenie ogrodzeń			
21	d.3 kalk. własna	Ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych systemowych osadzonych na słupkach stalowych, z podmurówką z elementów prefabrykowanych. Ogrodzenie wysokości wys. 130-135 cm. Panel ogrodzeniowy z prętów zgrzewanych punktowo, minimalna grubość drutu: pionowy - 4 mm, poziomy 4,5 mm. Elementy zabezpieczone antykorozyjnie : ocynk + powłoka PVC, kolor zielony. Panele zakończone bezpiecznie - brak ostrych zakończeń.	m		
		70	m	70.00	
				RAZEM	70.00
22	d.3 kalk. własna	Montaż furtki systemowej szer. 100 cm i wys. 130-135 cm - kompletna ze słupkami - wyposażona w zamek z uchwyty i wkładką. Elementy zabezpieczone antykorozyjnie : ocynk + powłoka PVC, kolor zielony. Panele zakończone bezpiecznie - brak ostrych zakończeń. Uwaga: zawiasy furki przyspawane do słupków.	kpl		
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
4		Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych			
23	KNR 2-31 d.4 0102-01	Wykonanie koryta w gruncie kat. II-IV - 10 cm głębokości koryta	m ²		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		4.5*2.0	m ²	9.000	
				RAZEM	9.000
24	KNR 2-31 d.4 0102-02	Wykonanie koryta w gruncie kat. II-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości koryta Krotność = 2 4.5*2.0	m ² m ²	 9.000	
				RAZEM	9.000
25	KNR 2-31 d.4 0401-01	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.I-II 2*4.5	m m	 9.000	
				RAZEM	9.000
26	KNR 2-31 d.4 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa z betonu C8/10 2*4.5*0.16*0.20	m ³ m ³	 0.288	
				RAZEM	0.288
27	KNR 2-31 d.4 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 2*4.5	m m	 9.000	
				RAZEM	9.000
28	KNR 2-31 d.4 0103-01	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II poz.23	m ² m ²	 9.000	
				RAZEM	9.000
29	KNR 2-31 d.4 0115-01	Podbudowa z pospółki - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm poz.23	m ² m ²	 9.000	
				RAZEM	9.000
30	KNR 2-31 d.4 0115-02	Podbudowa z pospółki - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu Krotność = 5 poz.23	m ² m ²	 9.000	
				RAZEM	9.000
31	KNR 2-31 d.4 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej poz.23	m ² m ²	 9.000	
				RAZEM	9.000