



GMINA CHORZELE
ul. Stanisława Komosińskiego 1
06-330 Chorzele
NIP 765-15-04-551 Regon 550667892
Pieczęć jednostki/Nr pisma

WROZ.271.33.2018

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 107/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 10.07.2018 r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

dla zamówienia o wartości nieprzekraczającej kwoty 30.000 euro
na podstawie art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. ustawy Prawo zamówień publicznych

I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO:

Gmina Chorzele
ul. Stanisława Komosińskiego 1
06-330 Chorzele

II. Opis przedmiotu zamówienia:

„Rozwój infrastruktury społeczno-kulturalnej i rekreacyjnej poprzez budowę placów zabaw w miejscowościach Krzynowłoga Wielka i Nowa Wieś”

Zadanie pn. „Budowa placu zabaw w miejscowości Nowa Wieś”

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw oraz elementów wyposażenia wraz z wykonaniem robót ziemnych i montaż ogrodzenia na terenie miejscowości Nowa Wieś.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych i projekt budowlany.
3. Zamawiający na realizację zadania pn. *„Rozwój infrastruktury społeczno-kulturalnej i rekreacyjnej poprzez budowę placów zabaw w miejscowościach Krzynowłoga Wielka i Nowa Wieś”* otrzymał dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.

4. Budowa placu zabaw w miejscowości Nowa Wieś

a) Zagospodarowanie terenu na placu zabaw dla dzieci polega na:

- wyznaczeniu terenu placu zabaw,
- usunięciu istniejących starych urządzeń zabawowych,
- wycięciu krzewów kolidujących z projektowaną inwestycją,
- likwidacja poszycia,

- pomiary wysokościowe istniejącego poziomu terenu i sporządzenie roboczego planu profilowania terenu,
- plantowanie terenu,
- wykonanie nawierzchni piaszczystej,
- wyposażenie placu zabaw w urządzenia zabawowe,
- wyposażenie placu zabaw w elementy pomocnicze: ławki, kosz na śmieci, tablica informacyjna,
- ogrodzenie placu zabaw,
- wykonanie nawierzchnia z kotki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej,
 - b) Projektowany plac zabaw wyposażono w następujące urządzenia zabawowe i elementy pomocnicze:
 - **Zestaw sprawnościowy (1szt.)** w skład którego wchodzi co najmniej: tunel linowy pionowy- 1 szt., podest kwadratowy- 1 szt., zjeżdżalnia 150- 1 szt., dach podstawowy- 1 szt., wejściówka z poprzeczką- 1 szt., panel HDPE- 1 szt., ścianka wspinaczkowa- 1 szt., drążek gimnastyczny- 2 szt., sieć linowa- 1 szt., poprzeczka- 13 szt., wymiary minimalne: gabaryty urządzenia- 4,34m x 4,27m, strefa funkcjonowania- 8,66m x 8,33m, wysokość maksymalna- 4,07m, głębokość posadowienia- 0,60m, wysokość upadkowa- 2,65m, wykonany zgodnie z PN-EN 1176-1,
 - **Drabinka wielofunkcyjna (1szt.)** w skład której wchodzi co najmniej: siatka wspinaczkowa- 1 szt., kółka gimnastyczne- 1 szt., drabinka wspinaczkowa- 1 szt., drążek- 1 szt., ścianka wspinaczkowa- 1 szt., lina wspinaczkowa 230- 1 szt., kotwa stalowa- szt.6, wymiary minimalne: gabaryty urządzenia- 2,96m x 1,66m, strefa użytkowania- 7,16m x 5,86m, wysokość- 2,46m, wysokość upadkowa- 2,25m, głębokość posadowienia- 0,60m, wykonana zgodnie z PN-EN 1176-1÷7,
 - **Wciągarka do piasku z podestem (1szt.)** w skład którego wchodzi co najmniej: podest z krawędziaków- 1 szt., stolik wciągarki- 1 szt., wyciągarka do piasku- 1 szt., wymiary minimalne: gabaryty urządzenia- 1,00m x 1,40m, strefa funkcjonowania- 4,04m x 4,44m, wysokość upadkowa- 0,30m, głębokość posadowienia- 0,60m, wykonany zgodnie z PN-EN 1176-1,
 - **Walec wąski (1 szt.)** wymiary minimalne: gabaryty urządzenia- 0,83m x 0,63m, strefa funkcjonowania- 3,83m x 3,63m, wysokość upadkowa- 0,69m, głębokość posadowienia- 0,60m, wykonany zgodnie z PN-EN 1176-1,
 - **Ważka na podstawie metalowej (1 szt.)** wymiary minimalne: gabaryty urządzenia- 0,44m x 3,00m, strefa funkcjonowania- 3,44m x 6,00m, wysokość upadkowa- 0,57m, głębokość posadowienia- 0,60m, wykonany zgodnie z PN-EN 1176-5:2009,
 - **Huśtawka podwójna z bocianim gniazdem (1 szt.)** wymiary minimalne: gabaryty urządzenia 1,91m x 5,19m, strefa funkcjonowania- 5,19m x 7,50m, wysokość upadkowa- 1,30m, głębokość posadowienia- 0,60m, wykonany zgodnie z PN-EN 1176-5:2009,
 - **Sprężynowiec żaba (1 szt.)** wymiary minimalne: gabaryty urządzenia- 0,71m x 0,47m, strefa funkcjonowania- 3,71m x 3,47m, wysokość upadkowa- 0,42m, głębokość posadowienia- 0,45m, wykonany zgodnie z PN-EN 1176-5:2009,

- **Tablica informacyjna z regulaminem (1 szt.)** wymiary minimalne: szerokość tablicy- 0,96-1,20m, wysokość- 2,20m, głębokość posadowienia- 0,60m,
- **Ławka stała z oparciem (2 szt.)** wymiary minimalne: długość- 1,80m, szerokość- 0,62m, wysokość- 0,42m (0,79m), głębokość posadowienia- 0,40m,
- **Kosz na śmieci (1 szt.)** wymiary minimalne: długość- 0,51m, szerokość- 0,37m, wysokość- 1,10m, głębokość posadowienia- 0,60m,

Roboty ziemne:

- usunąć chwasty środkami chemicznymi środkami chwastobójczymi (uzyskać tzw. „ugór”),
- wyciąć pilarkami mechanicznymi kolidujące krzewy,
- wytyczyć teren, wykonać pomiary wysokościowe istniejącego poziomu terenu i sporządzić roboczy plan profilowania terenu,
- wykonać mechaniczne plantowanie terenu,
- wykonać nawierzchnię zgodnie z projektem.

Dostawa i montaż ogrodzenia placu zabaw:

- ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych systemowych osadzonych na słupkach stalowych, z podmurówką z elementów prefabrykowanych. Ogrodzenie wysokości (wys. 130-135m). Panele zakończone bezpiecznie- brak ostrych zakończeń: **70,00 m**,
- furtka wejściowa systemowa szerokości 100 cm (1 szt.).

Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych:

- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo- piaskowej, **ilość 9 m²**.

Nawierzchnia placu zabaw:

- nawierzchnię placu zabaw wykonać jako przepuszczalną, bez konieczności stosowania odwodnienia. Nawierzchnię zrealizować zgodnie z wymogami normy PN-EN 1177 (nawierzchnie placów zabaw amortyzujących upadki). W celu zachowania bezpieczeństwa użytkownika, w obrębie strefy bezpieczeństwa elementów zabawowych wyposażenia placu zabaw, w strefach bezpieczeństwa dla wysokości upadku HIC powyżej 1,0m przewiduje się zastosowanie nawierzchni bezpiecznej, w tym wypadku warstwy piasku gr. 30,0 cm (zgodnie z rysunkami- obszar wydzielony i oznakowany jako nawierzchnia bezpieczna).
5. **Wszystkie urządzenia i elementy wyposażenia placu zabaw należy fundamentować i instalować zgodnie z PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009.**
 6. Wszystkie montowane urządzenia i elementy wyposażenia placu zabaw muszą posiadać atesty i certyfikaty bezpieczeństwa potwierdzające, że zostały wykonane w oparciu o obowiązujące normy w tym zakresie oraz posiadać dopuszczenie do stosowania w kontakcie z dziećmi. Wykonanie montażu urządzeń mogą dokonywać osoby przeszkolone przez producentów urządzeń zabawowych oraz w oparciu o instrukcje montażu, zaleceń, wskazówek i pod nadzorem dostawcy.
 7. Zamawiający informuje, iż w przedmiarze robót omyłkowo została załączona pozycja dotycząca dostawy i montażu linarium- wehikuł czasu. Przedmiar robót został załączony pomoc-

nicho i nie jest dokumentem wymaganym przy złożeniu oferty. Obowiązującym dokumentem do realizacji zamówienia jest Projekt Budowlany, na którym wzorować powinien się Wykonawca przy kalkulowaniu ceny.

termin wykonania zamówienia: **do dnia 15.10.2018r.**

- 1) okres gwarancji: **36 miesięcy od daty odbioru końcowego**
- 2) warunki płatności: **30 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury VAT złożonej w siedzibie Zamawiającego**
- 3) Wykonawcę obowiązuje cena ryczałtowa za wykonanie przedmiotu zamówienia.

III. Forma złożenia oferty.

Ofertę na Formularzu należy złożyć w terminie do dnia **26 lipca 2018r. do godz. 12:00** w formie:

- pisemnej (osobiście, listownie) na adres: **Urząd Miasta i Gminy Chorzele, ul. Stanisława Komosińskiego 1, 06-330 Chorzele**

- faxem na numer:

IV. Kryteria oceny ofert.

Cena- 100 %

V. Inne wymagania.

A. W celu potwierdzenia, że roboty budowlane i dostawy zostaną wykonane zgodnie z wymogami określonymi przez Zamawiającego należy wraz z ofertą przedłożyć :

- certyfikaty zgodności z normą PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1177-1:2009 wydane przez akredytowane jednostki certyfikujące typu COBRABID, TUV, ONT, itp. na każde urządzenie. Zamawiający dopuszcza na etapie składania ofert złożenie deklaracji zgodności z normą PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1177-1:2009 przez producenta danego urządzenia, które na etapie składania ofert nie posiada certyfikatu zgodności z normą PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1177-1:2009. Certyfikat zgodności z ww. normą należy przedłożyć najpóźniej wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru robót.
- kartę techniczną danego urządzenia wraz ze zdjęciem i wyczerpującym opisem;
- kartę techniczną ogrodzenia placu zabaw wraz ze zdjęciem i wyczerpującym opisem.

B. Parafowany przez Wykonawcę wzór umowy.

C. Dokumenty, które należy złożyć po wyborze oferty najkorzystniejszej:

- Zamawiający z uwagi na sposób finansowania i rozliczania zadania publicznego, w celu skalkulowania ceny ryczałtowej załącza przedmiar robót. Mając powyższe na uwadze od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy wymagać się będzie rozpisania ceny ryczałtowej na pozycje jak w załączonym przedmiarze.

UWAGA: Niezałączenie któregokolwiek z ww. dokumentów skutkować będzie odrzuceniem oferty z postępowania.

Załączniki:

1. Formularz oferty;
2. Wzór umowy;
3. Przedmiar robót;
4. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót;
5. Dokumentacja projektowa;
6. Klauzula informacyjna wynikająca z art. 13 RODO.

Sporządził:

2018 -07- 1 8 *Nozyska Karoline*
data, pieczęć imienna i podpis

Akceptacja
pracownika ds. zamówień publicznych

2018 -07- 1 8

data, pieczęć imienna i podpis

Akceptacja
kierownika/dyrektora
referatu/wydziału

2018 -07- 1 8

**Dyrektor Wydziału Rozwoju
Miasta i Gminy Chorzele**
data, pieczęć imienna i podpis

Agnieszka Opalach

Burmistrz /Z-ca Burmistrza

Z up. BURMISTRZA

N. O. H.

K
mgr Katarzyna Brzezicka

ZASTĘPCA BURMISTRZA
data, pieczęć imienna i podpis
MIASTA I GMINY CHORZELE