

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Roboty budowlane					
1	4540000-1	Roboty remontowe w budynku Sali Gimnastycznej - wymiana posadzki i malowanie			
1	KNR 4-01	Ocyklinowanie posadzek z paneli starych niezniszczonych	m ²		
d.1	0816-02	178.30	m ²	178.300	
				RAZEM	178.300
2	KNR-W 2-02	Warstwy wyrównawcze i wygładzające, szpachlowanie uszkodzeń i nierówności -	m ²		
d.1	1105-03	grunt dyspersyjny, szpachla 178.30	m ²	178.300	
				RAZEM	178.300
3	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe Tarkett Optima klasy 43 z	m ²		
d.1	1123-02	cokolikiem 10 cm na ścianie $178,30+(17,62*2+10,12*2-1,60*3)*0,10=178,30+5,07=183,37$ 183.37	m ²	183.370	
				RAZEM	183.370
4	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
d.1	1123-04	183.37	m ²	183.370	
				RAZEM	183.370
5	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1	1204-01 z.sz. 2.2 9912-01	- praca na wysokości 5-10 m 178.30	m ²	178.300	
				RAZEM	178.300
6	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez	m ²		
d.1	1206-02	szpachlowania 295.97	m ²	295.970	
				RAZEM	295.970
7	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami pasów (linii boisk) o szer. do 20 cm	m		
d.1	1207-02 ana- logia	186.25	m	186.250	
				RAZEM	186.250
8	KNR 7-12	Malowanie farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi konstrukcji szkieleto- wych, wiązarów - robota z drabin lub rusztowań przestawnych	m ²		
d.1	0209-03 z.o.3.2.	$10,12*1,25*5=63,25$ 63.25	m ²	63.250	
				RAZEM	63.250
9	KNR 2-23	Demontaż i montaż drabinek drewnianych	m		
d.1	0501-04 ana- logia	17.00	m	17.000	
				RAZEM	17.000