

Przedmiar robót

Obiekt

Remont pasa drogowego odcinków dróg gminnych w miejscowości
Dąbrówka Ostrowska

Inwestor

**Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele
ul. Komosińskiego 1
06-330 Chorzele**

Opracował

Warszawa, Lipiec 2019.

**Remont pasa drogowego odcinków dróg gminnych w miejscowości Dąbrówka
Ostrowska**

**Przedmiar robót
Roboty Drogowe**

Lp.	Nr specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych wraz z obiektami				
1	D.01.01.01	Droga gminna	km	0,72
D.01.02.02 Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej/humus				
2	D.01.02.02	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej/humus do 20 cm wraz z wywozem: (2100 m ² x 0,2m)	m ³	420,00
D.01.02.01. Usunięcie drzew i krzewów				
3	D.01.02.01.	Usunięcie krzewów i podrostu roślinnego w pasie zajęcia terenu z wywozem	ha	0,21
ROBOTY ZIEMNE				
D.02.01.01 Wykonanie wykopów				
4	D.02.01.01	Wykonanie wykopów z załadunkiem i transportem urobku na odległość do 5 km:	m ³	1048,90
D.02.03.01 Wykonanie nasypów				
5	D.02.03.01	Wykonanie nasypów wraz z formowaniem i zagęszczeniem gruntem z dowozu:	m ³	14,20
Wzmocnienie podłoża				
6	D.04.01.01	Mech. profilowanie i zagęszczenie podłoża gruntowego pod nawierzchnię drogową:	m ²	3600,00
PODBUDOWY				
Warstwa odsączająca (mrozoochronna)				
	D.04.02.01	warstwa odsączająca z kruszywa naturalnego gr.15cm		
7	D.04.02.01	- jezdnia i zjazdy:	m ²	3350,00
D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie				
	D.04.04.02	kruszywo łamane, stabilizowane mechanicznie - grubość warstwy 20cm		
8	D.04.04.02	- jezdnia i zjazdy	m ²	3 000,00
	D.04.04.02	kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie - grubość warstwy 15cm		
9	D.04.04.02	- pobocza: (2 x 720m x 0,75m - pobocza)	m ²	1 080,00
D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych				
10	D.04.03.01	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych mechanicznie: (jezdnia + zjazdy + pobocza)	m ²	4 080,00
11	D-04.03.01	Oczyszczenia warstw bitumicznych: (warstwa wiążąca z bet. asf.)	m ²	2 600,00
12	D-04.03.01	Mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych emulsją asfaltową:	m ²	3 000,00
13	D-04.03.01	Mechaniczne skropienie warstw bitumicznych emulsją asfaltową : (warstwa wiążąca z bet. asf.)	m ²	2 600,00
NAWIERZCHNIE				
D.05.03.05 Warstwa wiążąca				
14	D.05.03.05B	Warstwa wiążąca BA gr. 5cm:	m ²	2600,00
D.05.03.05 Warstwa ścieralna				
15	D.05.03.05A	Warstwa ścieralna BA gr. 4cm	m ²	2520,00

Lp.	Nr specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	jedn. miary	ilość
1	2	3	4	5
URZĄDZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU				
Stafa organizacja ruchu				
D.07.01.01 Oznakowanie poziome				
16	D.07.01.01	Oznakowanie poziome: (wg wykazu w projekcie org. ruchu)	m2	3,32
D.07.02.01 Oznakowanie pionowe				
17	D.07.02.01	Tarcze znaków i tabliczek drogowych: (wg wykazu w projekcie org. ruchu)	szt.	12,00
18	D.07.02.01	Ustawienie słupków stalowych do znaków: (wg wykazu w projekcie org. ruchu)	szt.	10,00
19	D.07.02.01	Taśma do oznakowania drzew o szer. 25 cm: (wg wykazu w projekcie org. ruchu)	m	4,00
Organizacja ruchu na czas robót				
D.07.02.01 Oznakowanie pionowe				
20	D.07.02.01	Opracowanie projektu wraz z zatwierdzeniem oraz wprowadzenie projektu organizacji ruchu na czas robót	ryczałt	1,00
D.08.00.00 ELEMENTY ULIC				
D.03.02.01a Regulacja urządzeń podziemnych				
21	D.03.02.01a	Regulacja urządzeń podziemnych nawierteł, zasuw i hydrantów wodociągowych	szt.	4,00
ROBOTY INNE				
22	D-M.00.00.00	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza drogi	km	0,72