

PRZEDMIAR ROBÓT

Remont chodnika w ciągu dróg gminnych w m. Zaręby Odc. I (strona prawa od drogi woj. nr 614 na dz. Nr 883, 912 od km 0+005,50 do km 0+895,16)

Lp.	Nr spec.techn.	Opis	Jedn.o bm.	Ilość
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1 d.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych wraz z inwentaryzacją powykonawczą - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,8980
2 d.1	D-01.02.04	Mechaniczne cięcie szczelin w nawierzchni z mas mineralno bitumicznych, głębokość cięcia 6 cm	mb	525,00
3 d.1	D-01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 10,00 cm wraz z odwozem urobku poza teren robót	m2	1706,20
Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
2. ROBOTY ZIEMNE				
4 d.1	D-01.02.04	Mechaniczna rozbiórka krawężników betonowych 15x30 wraz z ławą z wywozem na odl. 1km	mb	671,00
5 d.2	D-02.01.01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość 2 km	m3	325,00
Razem dział: ROBOTY ZIEMNE				
3. PODBUDOWY				
6 d.3	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2	1366,05
7 d.3	D-04.04.01	Wzmocnienie podłoża z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2	957,54
8 d.3	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego(mieszanka optymalna 0/31,5) - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2	408,51
Razem dział: PODBUDOWY				
4. CHODNIK				
9 d.4	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej	mb	927,35
10 d.4	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15 x 30 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem na podsypce cementowo-piaskowej	m	822,00
11 d.4	D-05.03.23	Chodniki z płyty brukowej o grubości 7 i kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm (ozdobnej) na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem. Obmiar jak poz. 7 d. 3	m2	957,54
12 d.4	D-08.02.01	Chodnik w miejscu przejścia dla pieszych z płyt betonowych 40x40x5cm (płyty kontaktowe)układanych na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin	m2	6,00
Razem dział: CHODNIK				
5. ZJAZDY INDYWIDUALNE				
13 d.5	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15 x 22 cm na podsypce cementowo -piaskowej z wykonaniem ław betonowych	m	203,75
14 d.5	D-05.03.23	Wjazdy do bram z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 3 cm. Obmiar jak poz. 8 d.3	m2	408,51
15 d.5		Uzupełnienie betonu C12/15 między chodnikiem a nawierzchnią gr. 10cm	m3	13,49
Razem dział: ZJAZDY INDYWIDUALNE				
6. OZNAKOWANIE				
16 d.6	D-07.02.01	Znaki drogowe A-7, D-1, D-6 (foliowane)	szt	6
17 d.6	D-07.02.01	Znaki drogowe E-17a, E-18a, D-42, D-43 (foliowane)	szt.	4
18 d.6	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych ø50mm	szt	10
19 d.6	D-07.01.02	Malowanie oznakowania poziomego farbami chlorokauczkowymi (przejście dla pieszych)	m2	10
Razem dział: OZNAKOWANIE				

PAŹDZIERNIK 2016