

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem:
1	45310000-3	Instalacje elektryczne			
1.1	45310000-3	Montaż tablic			
1	KNR-W 5-08	Montaż obudów tablic rozdzielczych o powierzchni 0.20-0.30 m2	szt		
d.1.	0405-03	Obudowa rozdzielnic			
1		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
2	KNR-W 5-08	Montaż obudów tablic rozdzielczych o powierzchni 0.20-0.30 m2	szt		
d.1.	0405-03	Rozdzielnica pełna IP 65 - pomiarowa			
1		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR-W 5-08	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach	szt		
d.1.	0407-04	Rozłącznik izol. FR 63A			
1		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR-W 5-08	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik prze-	szt		
d.1.	0407-04	ciwporażeniowy 3 (4) - biegunowy			
1		Wyłącznik p/porażeniowy P 304 25A/30 mA			
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
5	KNR-W 5-08	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik prze-	szt		
d.1.	0407-04	ciwporażeniowy 3 (4) - biegunowy			
1		Wyłącznik p/porażeniowy P 302 25A/30 mA			
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
6	KNR-W 5-08	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach	szt		
d.1.	0407-01	Wyłącznik nadprądowy S 301 B 10-20A			
1		12	szt	12.000	
				RAZEM	12.000
1.2		Instalacja			
7	KNNR 5	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III - wykop o szer. 0,	m ³		
d.1.	0701-02	4m			
2		0.40*0.8*125.0	m ³	40.000	
				RAZEM	40.000
8	KNNR 5	Nасыpanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m	m		
d.1.	0706-01	Krotność = 2			
2		125	m	125.000	
				RAZEM	125.000
9	KNNR 5	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m ³		
d.1.	0702-02				
2		poz.7	m ³	40.000	
				RAZEM	40.000
10	KNNR 5	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie.	m		
d.1.	0707-02	Przewód YDY 3x2.5 mm2			
2		102	m	102.000	
				RAZEM	102.000
11	KNNR 5	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie.	m		
d.1.	0707-02	Przewód YDY 3x4,0 mm2			
2		75	m	75.000	
				RAZEM	75.000
12	KNNR 5	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie.	m		
d.1.	0707-02	Przewód YKY 5x6,0 mm2			
2		34	m	34.000	
				RAZEM	34.000
13	KNR 5-08	Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2	m		
d.1.	0608-07				
2		34	m	34.000	
				RAZEM	34.000