

PRZEDMIAR ROBÓT KOSZTY KWALIFIKOWANE

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45252100-9 Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA MIEJSKIEJ CZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W CHORZELACH - roboty rozbiórkowe
ADRES INWESTYCJI : CHORZELE OBRĘB 142205_2.0001 CHORZELE MIASTO DZIAŁKI NR: 494/1, 494/4
INWESTOR : GMINA CHORZELE
ADRES INWESTORA : UL. STANISŁAWA KOMOSIŃSKIEGO 1, 06-330 CHORZELE
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Janusz Bałazy

DATA OPRACOWANIA : 03.07.2017r

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
03.07.2017r

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

ROBOTY ROZBIÓRKOWE

Rozbiórka poletka osadowego o powierzchni 175,35 m²

Rozbiórka ogrodzenia o długości 99,25 m

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	Rozbiórki						
1.1	Rozebranie poletka składowania osadu						
1.2	Rozbiórka ogrodzenia						
	RAZEM						

Słownie:

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Roboty rozbiórkowe						
1			Rozbiórki			
1.1			Rozebranie poletka składowania osadu			
1	KNR-W 2-25 0308-02	ST-K-1	Rozebranie płyt żelbetowych	m ²		
d.1.1			104.9*1.5	m ²	157.350	
1						
					RAZEM	157.350
2	KNR 4-04 0303-05	ST-K-1	Rozebranie konstrukcji betonowych o grubości do 30 cm	m ³		
d.1.1			108.13	m ³	108.130	
1	analogia					
					RAZEM	108.130
3	KNR 4-04 0303-02	ST-K-1	Rozebranie konstrukcji żelbetowych o grubości do 30 cm	m ³		
d.1.1			25.4+13.26	m ³	38.660	
1	analogia					
					RAZEM	38.660
4	KNR 4-04 1103-01	ST-K-1	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze	m ³		
d.1.1			(1157.35*0.1+108.13+38.66)*1.5	m ³	393.788	
1						
					RAZEM	393.788
5	KNR 4-04 1103-04	ST-K-1	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 5 km	m ³		
d.1.1			poz.4	m ³	393.788	
1	1103-05					
					RAZEM	393.788
1.2			Rozbiórka ogrodzenia			
6	KNR 2-25 0307-03	ST-K-1	Rozebranie istniejącego ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych	m ²		
d.1.1			99.5*1.8	m ²	179.100	
2						
					RAZEM	179.100
7	KNR 4-04 1107-03	ST-K-1	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym na odległość do 1 km	t		
d.1.1			1.2	t	1.200	
2						
					RAZEM	1.200