

Nazwa i adres obiektu: **Rozbudowa drogi gminnej Gadomiec Chrzczany - Gadomiec Miłocięta
Rozbudowa odcinka drogi gminnej Krzynowłoga Wielka - Dąbrowa – Łazy
Rozbudowa odcinka drogi gminnej Bogdany Wielkie - Rapaty Sulimy – Łazy
Gmina Chorzele, powiat przasnyski, woj. mazowieckie
Kategoria obiektu – XXV, IV**

Nazwa i adres
Inwestora: **Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele
ul. Komosińskiego 1, 06-330 Chorzele**

Jednostka
projektowa: **Biuro Projektów Drogowo-Mostowych
Tomasz Kowieszko
ul. Dęby 3/7, lok. 6, 04-308 Warszawa**

Stadium: **PROJEKT WYKONAWCZY**

PRZEDMIAR ROBÓT – ETAP II

Część: **Branża Telekomunikacyjna**

Nazwa zadania: **Przebudowa i zabezpieczenie istniejącej sieci telefonicznej znajdującej się w kolizji z projektowaną rozbudową drogi gminnej Gadomiec Chrzczany - Gadomiec Miłocięta, rozbudową odcinka drogi gminnej Krzynowłoga Wielka - Dąbrowa – Łazy, rozbudową odcinka drogi gminnej Bogdany Wielkie - Rapaty Sulimy – Łazy na terenie gminy Chorzele, powiat przasnyski, woj. mazowieckie**

Numerы ewidencyjne działek:

Jedn. ewid. Chorzele – obszar wiejski 142202_5

Obręb 16 Gadomiec Chrzczany dz. ewid. nr: 13, 12/1, 12/3, 10/1, 9, 7, 5/2, 16/4, 16/3, 16/2, 8, 23/1

Obręb 18 Gadomiec Peronie - dz. ewid. nr: 39, 38/1, 35, 34, 32, 37

Obręb 17 Gadomiec Miłocięta - dz. ewid. nr: 262, 268, 263, 265, 256, 255, 250, 249, 244, 243, 238, 237/2, 239, 237/1, 234, 231, 228, 225, 223, 218, 216, 124, 123, 115, 114, 113, 82, 77, 76, 64, 62, 61, 60, 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 269, 51, 50, 49, 261, 260, 267, 264, 257, 254, 251, 248, 245, 242, 276, 236, 233, 230, 227, 221, 222, 214, 215/2, 210, 208, 183, 184, 126, 171, 169, 167, 165, 164, 156, 278, 152, 150, 148, 146, 144, 143, 140, 138, 137, 134, 133, 130, 129, 128, 127, 274, 125, 215/1, 209/1, 209/2, 174, 173

Obręb 12 Dąbrowa - dz. ewid. nr: 2274, 102, 103, 67/2, 64, 2273, 60, 59, 58, 57, 56, 55, 48/2, 47, 46/2, 1, 20, 22, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 3, 34, 61, 65, 63, 150, 67/1, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 123, 23

Obręb 11 Czarzaste Małe - dz. ewid. nr: 3, 5, 9/3, 10, 4

Zespół projektowy:

Zakres opracowania	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr uprawnień	Podpis
Projektant	mgr inż. Tomasz Kowieszko	drogowa	MAZ/0027/POOD/14	
Sprawdzający	mgr Marek Kowieszko	drogowa	WBPP/IUB/49/3.9/34/84	

Egz. Nr 1

Warszawa, czerwiec 2022 r.

P R Z E D M I A R R O B Ó T

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa i zabezpieczenie istniejącej sieci telekomunikacyjnej znajdującej się w kolizji z projektowaną
rozbudową drogi gminnej Gądomiec Chrzczany, Gądomiec Miłocięta, rozbudową odcinka drogi gminnej
Krzynowłoga Wielka- Dąbrowa-Łazy, rozbudową odcinka drogi
INWESTOR : Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele
BRANŻA : CPV 45232332-8 Roboty teletechniczne

DATA OPRACOWANIA : 10.06.2022r

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
10.06.2022r

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa i zabezpieczenie istniejącej sieci telekomunikacyjnej znajdującej się w kolizji z projektowaną rozbudową drogi gminnej Gadomec Chrzczany, Gadomec Miłocięta, rozbudową odcinka drogi gminnej Krzynowłoga Wielka- Dąbrowa-Łazy, rozbudową odcinka drogi gminnej Bogdany Wielkie- Rapaty Sulimy-Łazy na terenie gminy Chorzele, Powiat Przasnyski, woj. mazowieckie -ETAP II					
1		ORANGE POLSKA S.A.			
1.1	TPSA 40 0502-07	Układanie kabla wypełnionego w rowie kablowym wykopanym i zasypnym mechanicznie, grunt kategorii III, kabel o średnicy do 30 mm, układanie 1 kabla 30 PAR 258	m m	 258.000	
				RAZEM	258
1.2	TPSA 40 0502-07	Układanie kabla wypełnionego w rowie kablowym wykopanym i zasypnym mechanicznie, grunt kategorii III, kabel o średnicy do 30 mm, układanie 1 kabla 3 PARY 258	m m	 258.000	
				RAZEM	258
1.3	KNR 5-02 0201-05	Wykonanie przepustów pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym, grunt kategorii III, przepust rurą HDPE Fi 110/6,3 mm 35	m m	 35.000	
				RAZEM	35
1.4	KNR 5-02 0201-03	Wykonanie przepustów pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym, grunt kategorii III, przepust rurą dwudzielną HDPE 110 MM 18	m m	 18.000	
				RAZEM	18
1.5	TPSA 40 0705-03	Montaż złączy przelotowych kabli wypełnionych typu kanałowego ułożonych w ziemi z zastosowaniem pojedynczych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmacnionych, kabel o 30 parach 2	złącze złącze	 2.000	
				RAZEM	2
1.6	TPSA 40 0705-01	Montaż złączy przelotowych kabli wypełnionych typu kanałowego ułożonych w ziemi z zastosowaniem pojedynczych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmacnionych, kabel Do 10 par 2	złącze złącze	 2.000	
				RAZEM	2
1.7	KNR 5-01 1310-03	Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie par 30 1	odcinek odcinek	 1.000	
				RAZEM	1