

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa oświetlenia ulicznego związana z likwidacją kolizji elektroenergetycznych na ulicach: Nowa, i Spokojna w Chorzelach.					
1		Prace demontażowe ul. Nowa, obwód nr 5.			
1 KNNR 9 d.1 0903-04		Demontaż przewodów nieizolowanych linii NN o przekroju do 95 mm ² z przeznaczeniem na złom 0.2	km km	 0.200	
				RAZEM	0.200
2 KNNR 5 d.1 0902-03		Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - konstrukcja typu KTK o 1 izolatorze 6	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
3 KNNR 9 d.1 0902-04		Demontaż osprzętu sieciowego i konstrukcji metalowych linii NN - trzon kabłąkowy z izolatorem na słupie stojącym pa demmontaż lampy oświetleniowej Krotność = 2 6	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
2		Prace montażowe linii napowietrznej ul. Nowa obwód nr5			
4 KNNR 5 d.2 0903-04		Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych -hak wieszakowy z uchwytem 7	szt. szt.	 7.000	
				RAZEM	7.000
5 KNNR 5 d.2 0905-01 analogia		Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podobnych o przekroju 2x25 mm ² 0.235	km.prz ew. km.prz ew.	 0.235	
				RAZEM	0.235
6 KNNR 5 d.2 0906-03		Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
7 KNNR 5 d.2 0902-03		Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - konstrukcja typu KTK o 1 izolatorze 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
8 KNNR 5 d.2 0902-06		Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - bezpiecznik -pa- montaż zestawu do zakładania uziemiaczy 2	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000
9 KNR-W 5- d.2 10 1001-04		Montaż tabliczek bezpiecznikowych na konstrukcji -pa- montaż zacisku odgałęźnego z osłoną bezpiecznikową Krotność = 0.2 6	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
10 KNR-W 5- d.2 10 1001-03		Montaż tabliczek zaciskowych na konstrukcji - pa - montaż konstrukcji mocującej wysięgnik rurowy do słupa wirowanego 6	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
11 KNR-W 5- d.2 10 1011-01		Montaż oświetlenia zewnętrznego na słupach linii niskiego napięcia - montaż wysięgnika jednoramiennego wraz z dostosowaniem go do nowego słupa. 6	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
12 KNNR 5 d.2 1004-01		Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie 6	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
3		Próby i pomiary pomontażowe obwód nr 3			
13 KNNR 5 d.3 1304-01		Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
14 KNNR 5 d.3 1302-02		Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-żyłowy 6	odc. odc.	 6.000	
				RAZEM	6.000