


PRZEKRÓJ PODŁUŻNY ZJAZDU



- WARSTWA ŚCIERALNA Z BA, GR. 4 CM
- WARSTWA WIĄŻĄCA Z BA , GR. 4 CM
- PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STAB. MECHANICZNIE GR. 20 CM
- WARSTWA ODSĄCZAJĄCA Z PIASKU GR. 10 CM
- GRUNT ZASYPOWY 0-32MM GR. 13 CM
- PRZEPUST PEHD ŚR. 40 CM
- PODSYPKA PIASKOWA GR. 20 CM

BURMISTRZ MIASTA I GMINY CHORZELE			
BIURO PROJEKTOWE - JERZY ŻELECH			
06-400 Ciechanów ul. Jureckiego 38 tel. 23-6725024, 606131912			
PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWY DROGI GMINNEJ NR 320103W W M . NOWA WIEŚ ODC. OD KM 0+000,00 DO KM 0+606,00			
Tytuł rysunku: PRZEKRÓJ PODŁUŻNY - ZJAZD IND.		Rys. nr: 7	Skala: 1: 25
Autor: inż. Jerzy Żelech MAZ/0378/PWOD/05	Podpis:	Branża: Drogowa	Data: 10.08. 2020
Sprawdził: mgr inż. Krzysztof Makowski MAZ/0099/POOD/09	Podpis:		