


Granica pasa drogowego

## Droga Gminna

od km 0 + 008,00 do km 0 + 093,50



Granica pasa drogowego

## LEGENDA :

### I. Warstwy konstrukcyjne DG 320103W

- 1 - proj. warstwa ścieralna z BA AC 11 S ,50/70, gr. warstwy 4 cm
- 2 - warstwa wiążąca z BA AC 16 W 35/50, gr. warstwy 4 cm
- 3 - podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 stab. mechanicznie, gr. warstwy 20 cm
- 4 - warstwa odsączająca z kruszywa naturalnego stab. mechanicznie, gr. 15 cm
- 5 - warstwa geowłókniny o wytrzymałości na rozciąganie wzdłuż i w szerz pasma 16kN na całej szerokości korony drogi ,


### II. Warstwy konstrukcyjne utwardzonego pobocza

- 6 - opornik drogowy betonowy , 12x25x100
- 7 - podsypka cem-piaskowa 1:4
- 8 - ława betonowa z betonu C12/15 , gr. 15cm
- 9 - kostka brukowa betonowa koloru szarego, gr. 8 cm
- 10 - podsypka cementowo-piaskowa , gr. 5cm
- 11 - podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 stab. mechanicznie, gr. warstwy 20 cm
- 12 - warstwa odsączająca z kruszywa naturalnego stab. mechanicznie, gr. 10 cm
- 13 - obrzeże betonowe 8x30x100
- 14 - ława betonowa z betonu C12/15 ,
- 15 - pobocze z kruszywa łamanego 0/31,5 stab. mechanicznie, gr. warstwy 10 cm

Granica pasa drogowego

## Droga Gminna

od km 0 + 093,50 do km 0 + 330,50




Granica pasa drogowego

Granica pasa drogowego

## Droga Gminna

od km 0 + 330,50 do km 0 + 600,00



Granica pasa drogowego

BURMISTRZ MIASTA i GMINY CHORZELE

**BIURO PROJEKTOWE - JERZY ŻELECH**

06-400 Ciechanów ul. Jureckiego 38 tel. 23-6725024, 606131912

PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWY DROGI GMINNEJ NR 320103W  
W M . STARA WIEŚ

Tytuł rysunku: PRZEKRÓJ NORMALNY		Rys. nr: 4	Skala: 1: 50
Autor: inż. Jerzy Żelech MAZ/0378/PWOD/05	Podpis:	Branża: Drogowa	Data: 15 SIERPIEŃ 2020
Sprawił: mgr inż. Krzysztof Makowski MAZ/0099/POOD/09	Podpis:		