

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
REMONT SANITARIATÓW-NOWA WIEŚ					
1		ROBOTY BUDOWLANE			
1.1		Roboty rozbiórkowe			
1	KNR 4-02 d.1. 0132-01 1	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 4-02 d.1. 0144-01 1	Demontaż elementów urządzeń do podgrzewania wody	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 4-02 d.1. 0235-06 1	Demontaż umywalki	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 4-02 d.1. 0235-08 1	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
5	KNR 4-03 d.1. 1134-01 1	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
6	KNR 4-03 d.1. 1122-02 1	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 + 0	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
7	KNR 4-03 d.1. 1124-01 1	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (włącznik lub przełącznik 1 biegunowy)	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
8	KNR 4-03 d.1. 1116-02 1	Demontaż przewodów kabelkowych z podłoża gipsowego	m		
		8	m	8.000	
				RAZEM	8.000
9	KNR 4-01 d.1. 0354-04 1	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
10	KNR 4-01 d.1. 0354-11 1	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m		
		1.4	m	1.400	
				RAZEM	1.400
11	KNR 4-01 d.1. 0348-03 1	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
		(0.98+0.58+2.7)*2.3	m ²	9.798	
		-0.7*2*2	m ²	-2.800	
				RAZEM	6.998

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12	KNR 4-01 d.1. 0811-07 1	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 4.12*2.25	m ² m ²	 9.270	
				RAZEM	9.270
13	KNR-W 4- d.1. 01 0701-06 1	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 4.12*2.4 4.12*2.8 2.25*2.6*2 -0.9*2 -1.32*0.85	m ² m ² m ² m ² m ²	 9.888 11.536 11.700 -1.800 -1.122	
				RAZEM	30.202
14	KNR-W 4- d.1. 01 0701-12 1	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia ponad 5 m2 poz.12	m ² m ²	 9.270	
				RAZEM	9.270
15	KNR 4-04 d.1. 0301-01 1	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 5 cm poz.12*0.05	m ³ m ³	 0.464	
				RAZEM	0.464
16	KNR 4-01 d.1. 0106-04 1	Usunięcie z parteru budynku gruzu poz.11*0.14+poz.12*0.03+poz.13*0.02+poz.14*0.02+poz.15	m ³ m ³	 2.511	
				RAZEM	2.511
17	KNR 4-04 d.1. 1101-02 1	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km poz.16	m ³ m ³	 2.511	
				RAZEM	2.511
18	KNR 4-04 d.1. 1101-05 1	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 4 poz.16	m ³ m ³	 2.511	
				RAZEM	2.511
1.2		Roboty tynkarskie, okładzinowe i malarskie			
19	KNR 2-02 d.1. 0801-02 2	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach poz.13	m ² m ²	 30.202	
				RAZEM	30.202
20	KNR 2-02 d.1. 0801-04 2	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na stropach i podciągach poz.14	m ² m ²	 9.270	
				RAZEM	9.270
21	KNR 2-02 d.1. 0829-08 2	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą 4.12*2.1*2 2.25*2.1*2	m ² m ² m ²	 17.304 9.450	
				RAZEM	26.754
22	KNR K-04 d.1. 0305-01 2	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.13-poz.21	m ²	3.448	
				RAZEM	3.448
23	KNR K-04 d.1. 0305-04 2	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²		
		poz.14	m ²	9.270	
				RAZEM	9.270
24	KNR 2-02 d.1. 1505-03 2	Dwukrotne malowanie farbą lateksową (o podwyższonej odporności na ścieranie, posiadającej atest łatwozmywalności) powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem - ściany	m ²		
		poz.22	m ²	3.448	
				RAZEM	3.448
25	KNR 2-02 d.1. 1505-03 2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem - sufity	m ²		
		poz.23	m ²	9.270	
				RAZEM	9.270
26	KNR 2-02 d.1. 2103-01 2	Podokienniki, - konglomerat szerokości 20 cm i gr.min 20mm	m		
		1.4	m	1.400	
				RAZEM	1.400
1.3		Posadzki			
27	KNR 2-02 d.1. 1101-02 3	Podkłady betonowe na stropie	m ³		
		poz.15	m ³	0.464	
				RAZEM	0.464
28	KNR 2-02 d.1. 1118-08 3	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m ²		
		poz.12	m ²	9.270	
				RAZEM	9.270
1.4		Kabiny sanitarne HPL			
29	kalk. własna 4	Kabiny sanitarne systemowe z płyt HPL gr.12mm: - kolor szary - okucia ze stali nierdzewnej - profil aluminiowy - trzy zawiasy na drzwi ze stali nierdzewnej, jeden z funkcją zamykania - nóżki wys 150 mm, regulowane	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
1.5		Stołarka drzwiowa, elementy wyposażenia			
30	KNR-W 2- d.1. 02 1026-01 5	Montaż ościeżnic drzwiowych drewnopochodnych, regulowanych z uszczelką	m ²		
		1	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
31	KNR-W 2- d.1. 02 1022-01 5	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m ²		
		1	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
2		ROBOTY ELEKTRYCZNE			
32	KSNR 5 d.2 0405-03	Wypusty wykonywane przewodami wtyнковymi w budynkach administracyjnych na gniazdo wtykowe 2-bieg. 10A i 10A/Zpodłoże z cegły	wyp.		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		<zasilanie podgrzewacza wody>1	wyp.	1.000	
		<zasilanie grzejnika elektrycznego>1	wyp.	1.000	
				RAZEM	2.000
33	KNR AT-d.2 16 0103-06	Płaskie przewody gesis 5x2,5 mm2 układane na gotowym podłożu, mocowane uchwytemi 18	m		
			m	18.000	
				RAZEM	18.000
34	KSNR 5 d.2 0405-01	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administracyjnych na wyłącznik, przelącznik świecznikowypodłoże z cegły 1	wyp.		
			wyp.	1.000	
				RAZEM	1.000
35	KNNR 5 d.2 0502-02	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x20 W 3	kpl.		
			kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
36	KNR 0-38 d.2 0103-03	Montaż grzejników konwektorowych elektrycznych typ GE stacjonarnych na ścianie; typowielkość GE-10/4/7; GE-20/4/10; GE-28/4/13; wysokość 0,4 m 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3		ROBOTY SANITARNE			
37	KNNR 4 d.3 0208-03	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych 3	m		
			m	3.000	
				RAZEM	3.000
38	KNNR 4 d.3 0208-01	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych 2	m		
			m	2.000	
				RAZEM	2.000
39	KNNR 4 d.3 0211-03	Dotatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
40	KNNR 4 d.3 0211-01	Dotatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
41	KNR-W 2-d.3 15 0130-01	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 15 mm 4	szt.		
			szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
42	KNR-W 2-d.3 15 0137-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
43	KNR-W 2-d.3 15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
44	KNR-W 2-d.3 15 0230-05	Postument porcelanowy do umywalk 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
45	KNR-W 2-d.3 15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" z deską wolnoopadającą 2	kpl.		
			kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
46	KNR-W 4-d.3 01 0921-15 analogia	Dostawa i montaż pojemnika na ręczniki papierowe; pojemnik przeznaczony do obiektów użyteczności publicznej, zamykany na klucz (satyna/chrom)	szt.		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
47	KNR-W 4-d.3 01 0921-15 analogia	Dostawa i montaż dozownika na mydło w płynie; dozownik na mydło, przeznacz. do obiektów użyteczności publicznej, w płynie zamykany na kluczyk (satyna/ chrom) 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
48	KNR-W 4-d.3 01 0921-15 analogia	Dostawa i montaż pojemnika na papier toaletowy; pojemnik na papier toaletowy, przeznacz. do obiektów użyteczności publicznej, zamykany na kluczyk (satyna/ chrom) 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000