

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 Roboty przygotowawcze i odtworzeniowe</b>					
1		Rozebranie cokołu ogrodzenia do poziomu terenu	m <sup>3</sup>		
d.1	kalk. własna	0.1*0.25*180	m <sup>3</sup>	4.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.500</b>
2		Wykucie w istniejącym cokole gniazd pod słupki ogrodzeniowe	m <sup>3</sup>		
d.1	kalk. własna	52*0.6*0.25*0.15	m <sup>3</sup>	1.170	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.170</b>
3	<b>KNR 4-01</b>	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1	m <sup>3</sup>		
d.1	<b>0108-09</b>	km 1.170+4.500	m <sup>3</sup>	5.670	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.670</b>
<b>2 Budowa ogrodzenia</b>					
4		Cokół ogrodzenia z elementów prefabrykowanych	m		
d.2	kalk. własna	273	m	273.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>273.000</b>
5		Ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych wys. 1.5 m na słupkach stalowych o roz-	m		
d.2	kalk. własna	stawie 2.5 m obsadzonych w cokole 273	m	273.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>273.000</b>
6		Furtka stalowa ocynkowana malowana o wym. 125x170 cm	szt.		
d.2	kalk. własna	1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
7		Brama stalowa ocynkowana malowana dwuskrzydłowa o wym. 4,5x1.73 m wy-	szt.		
d.2	kalk. własna	pełniona panelem z drutu ocynkowanego 2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>