

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45111000-8	Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45320000-6	Roboty izolacyjne
45321000-3	Izolacja cieplna
45262500-6	Roboty murarskie i murowe
45410000-4	Tynkowanie
45421152-4	Instalowanie ścianek działowych
45421146-9	Instalowanie sufitów podwieszanych
45430000-0	Pokrywanie podłóg i ścian
45431000-7	Kładzenie płytek
45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45432000-4	Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian
45440000-3	Roboty malarskie i szklarskie
45442000-7	Nakładanie powierzchni kryjących
45420000-7	Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45421000-4	Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45330000-9	Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI: REMONT POMIESZCZEŃ PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KRZYNOWŁODZIE WIELKIEJ, GMINA CHORZELE

ADRES INWESTYCJI: Województwo: MAZOWIECKIE
Powiat: PRZASNYSKI
Gmina: CHORZELE
Jednostka ewidencyjna: CHORZELE - OBSZAR WIEJSKI
Miejscowość: KRZYNOWŁOGA WIELKA
Obręb: 0021 KRZYNOWŁOGA WIELKA
Numer ewidencyjny działki: 216
Identyfikator działki ewidencyjnej: 142202_5.0021.216

NAZWA INWESTORA: Powiat Przasnyski

ADRES INWESTORA: ul: Św. St. Kostki 5, 06-300 Przasnysz

DATA OPRACOWANIA: piątek, 7 marca 2025

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
piątek, 7 marca 2025

Data zatwierdzenia

Spis treści

Strona Tytułowa	1
Spis treści	2
Spis działów przedmiaru robót	3
1 Rozbiórki, demontaże	3
2 Posadzki	3
3 Roboty murowe, zabudowy	3
4 Wykończenie powierzchni ścian	3
5 Sufity	3
6 Stolarka, ślusarka	3
7 Wyposażenie	3
8 Osprzęt sanitarny	3
9 Osprzęt elektryczny	3
Przedmiar	4
1 Rozbiórki, demontaże	4
2 Posadzki	5
3 Roboty murowe, zabudowy	6
4 Wykończenie powierzchni ścian	6
5 Sufity	7
6 Stolarka, ślusarka	7
7 Wyposażenie	7
8 Osprzęt sanitarny	8
9 Osprzęt elektryczny	9

Spis działów przedmiaru robót

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	Rozbiórki, demontaże	1	21
2	Posadzki	22	30
3	Roboty murowe, zabudowy	31	33
4	Wykończenie powierzchni ścian	34	41
5	Sufity	42	45
6	Stolarka, ślusarka	46	53
7	Wypożyczenie	54	61
8	Osprzęt sanitarny	62	72
9	Osprzęt elektryczny	73	82

Przedmiar

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Rozbiórki, demontaże			
1 d.1	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru drzwi jednoskrzydłowych	szt.		
		8	szt.	8,000	
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	18,000
2 d.1	KNR-W 4-01 0353-05	Wykucie z muru drzwi dwuskrzydłowych	m2		
		1,64 * 1,85	m2	3,034	
				RAZEM	3,034
3 d.1	KNR-W 4-01 0346-03	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg.	m2		
		2,1 * (2,05 + 1,24 + 5,07 + 1,24 + 1,17) - 2,1 * (0,9 * 6)	m2	11,277	
				RAZEM	11,277
4 d.1	KNR-W 4-01 0341-05	Poszerzenie otworu drzwiowego	m		
		2,1	m	2,100	
		1 * 15	m	15,000	
				RAZEM	17,100
5 d.1	KNR-W 4-01 0331-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m2		
		1 * 2,1	m2	2,100	
				RAZEM	2,100
6 d.1	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		185,29	m2	185,290	
				RAZEM	185,290
7 d.1	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m2		
		13,65	m2	13,650	
		18,52	m2	18,520	
				RAZEM	32,170
8 d.1	KNR-W 4-01 0804-08	Zerwanie cokolika	m		
		129,22	m	129,220	
		131,55	m	131,550	
				RAZEM	260,770
9 d.1	KNR-W 4-01 0439-02	Rozebranie podłóg drewnianych	m2		
		203,44	m2	203,440	
		203,81	m2	203,810	
				RAZEM	407,250
10 d.1	KNR-W 4-01 0609-01 0609-02	Rozebranie warstw izolacyjnych podposadzkowych	m2		
		poz.9 <407,25 m2>	m2	407,250	
				RAZEM	407,250
11 d.1	KNR-W 4-01 0821-08	Rozebranie okładziny ściennej	m2		
		2 * 17,33 - 1,3 * 1,4	m2	32,840	
		2 * 24,12 - 1 * 2,8	m2	45,440	
				RAZEM	78,280
12 d.1	KNR 4-04 0804-01	Rozebranie balustrad	m		
		3,82 + 6,49 + 3,19	m	13,500	
				RAZEM	13,500
13 d.1	KNR-W 4-02 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
14 d.1	KNR-W 4-02 0234-03	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - zlew kuchenny	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
15 d.1	KNR-W 4-02 0234-06	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl.		
		9	kpl.	9,000	
				RAZEM	9,000

Przedmiar

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16 d.1	KNR-W 4-02 0234-08	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową	kpl.		
		6	kpl.	6,000	
				RAZEM	6,000
17 d.1	KNR-W 4-02 0233-02	Demontaż wpustu podłogowego	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
18 d.1	KNNR 9 0501-06	Demontaż opraw oświetleniowych świetlówkowych	szt.		
		33	szt.	33,000	
		29	szt.	29,000	
				RAZEM	62,000
19 d.1	KNNR 9 0401-07	Demontaż nieuszczelnionego łącznika podtynkowego, natynkowego	szt.		
		18	szt.	18,000	
				RAZEM	18,000
20 d.1	KNNR 9 0402-05	Demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych	szt.		
		20	szt.	20,000	
		19	szt.	19,000	
				RAZEM	39,000
21 d.1	KNR-W 4-01 0109-11 0109-12	Wywiezienie materiałów z rozbiórek samochodami samowładowymi na odległość 15 km wraz z kosztem utylizacji	m3		
		poz.1 <18 szt.> * 0,1 * 2	m3	3,600	
		poz.2 <3,034 m2> * 0,1	m3	0,303	
		poz.3 <11,277 m2> * 0,15	m3	1,692	
		poz.4 <17,1 m> * 0,15 * 0,15	m3	0,385	
		poz.5 <2,1 m2> * 0,15	m3	0,315	
		poz.6 <185,29 m2> * 0,01	m3	1,853	
		poz.7 <32,17 m2> * 0,03	m3	0,965	
		poz.8 <260,77 m> * 0,1 * 0,03	m3	0,782	
		poz.9 <407,25 m2> * 0,03	m3	12,218	
		poz.10 <407,25 m2> * 0,15	m3	61,088	
		poz.11 <78,28 m2> * 0,03	m3	2,348	
		poz.12 <13,5 m> * 1 * 0,05	m3	0,675	
		2	m3	2,000	
				RAZEM	88,224
2		Posadzki			
22 d.2	KNR-W 2-02 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho	m2		
		209,33	m2	209,330	
		203,44	m2	203,440	
				RAZEM	412,770
23 d.2	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej - poziome podposadzkowe	m2		
		poz.22 <412,77 m2>	m2	412,770	
				RAZEM	412,770
24 d.2	KNR-W 2-02 1104-01 1104-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej zatarte na ostro	m2		
		poz.22 <412,77 m2>	m2	412,770	
				RAZEM	412,770
25 d.2	KNR K-04 0602-01	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie Krotność = 2	m2		
		poz.22 <412,77 m2>	m2	412,770	
				RAZEM	412,770
26 d.2	KNR 0-12II 1118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych	m2		
		poz.22 <412,77 m2>	m2	412,770	
				RAZEM	412,770
27 d.2	KNR 0-12II 1120-03	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych	m		
		143,5	m	143,500	
		153,82	m	153,820	
				RAZEM	297,320
28 d.2	KNR W-01 0101-03	Frezowanie istniejących schodów	m2		

Przedmiar

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		5,89 + 6,86	m2	12,750	
		0,15 * (17,88 + 17,54)	m2	5,313	
				RAZEM	18,063
29 d.2	KNR 0-12II 1121-05	Okładziny schodów z płytek	m2		
		poz.28 <18,063 m2>	m2	18,063	
				RAZEM	18,063
30 d.2	KNR 0-12II 1122-07	Cokoliki wysokości na schodach z płytek	m		
		2,67 + 0,15 * 12 + 6,7 + 0,15 * 7	m	12,220	
				RAZEM	12,220
3		Roboty murowe, zabudowy			
31 d.3	KNR-W 4-01 0306-05	Przymurowanie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowej do ościeży lub powierzchni ścian	m2		
		0,1 * 2,1 * 2	m2	0,420	
				RAZEM	0,420
32 d.3	KNR-W 4-01 0314-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek prefabrykowanych	m		
		1,8 + 1,5	m	3,300	
		15 * 1,5	m	22,500	
				RAZEM	25,800
33 d.3	KNR 0-14 2010-06	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 100 - 101	m2		
		3,42 * 5,73	m2	19,597	
				RAZEM	19,597
4		Wykończenie powierzchni ścian			
34 d.4	KNR-W 2-02 0803-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na ścianach i słupach - wyrównanie ścian pod glazurę	m2		
		124	m2	124,000	
				RAZEM	124,000
35 d.4	KNR 0-12II 0829-09	Licowanie ścian płytkami	m2		
		poz.34 <124 m2>	m2	124,000	
				RAZEM	124,000
36 d.4	KNR-W 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu	m2		
		20	m2	20,000	
				RAZEM	20,000
37 d.4	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby na ścianach	m2		
		(3,04 - 2,1) * (20,77) - (1,4 * 0,6)	m2	18,684	
		3,04 * 146,92 - (1,4 * 2 * 9 + 1,4 * 2 * 2 + 1,46 * 2,24 + 0,9 * 2 * 8 + 1,52 * 2,26 + 0,9 * 2)	m2	392,931	
		(3,23 - 2,1) * 26,92 - 0,9 * 1,4 * 2	m2	27,900	
		3,23 * 158,44 - (1,4 * 2 * 9 + 1,52 * 2,1 + 0,9 * 2 * 13)	m2	459,969	
		0,15 * 19,09 + 0,15 * 23,92	m2	6,452	
				RAZEM	905,936
38 d.4	KNR-W 2-02 0830-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m2		
		poz.37 <905,936 m2>	m2	905,936	
				RAZEM	905,936
39 d.4	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m2		
		poz.37 <905,936 m2>	m2	905,936	
		-poz.40 <77,54 m2>	m2	-77,540	
				RAZEM	828,396
40 d.4	KNR AT-31 0505-01	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na ścianach	m2		
		77,54	m2	77,540	
				RAZEM	77,540
41 d.4	KNR AT-31 0505-03	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy wykonany ręcznie na ścianach	m2		
		poz.40 <77,54 m2>	m2	77,540	
				RAZEM	77,540

Przedmiar					
Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
5		Sufity			
42 d.5	KNR-W 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby na stropach	m2		
		9,52	m2	9,520	
		13,83	m2	13,830	
		18,83	m2	18,830	
				RAZEM	42,180
43 d.5	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m2		
		poz.42 <42,18 m2>	m2	42,180	
				RAZEM	42,180
44 d.5	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2		
		poz.42 <42,18 m2>	m2	42,180	
				RAZEM	42,180
45 d.5	KNR-W 2-02 2702-01	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych	m2		
		198,57	m2	198,570	
		213,41	m2	213,410	
		-13,83	m2	-13,830	
		-18,83	m2	-18,830	
				RAZEM	379,320
6		Stolarka, ślusarka			
46 d.6	KNR-W 2-02 1207-01	Balustrady schodowe	m		
		3,82 + 6,49 + 3,19	m	13,500	
				RAZEM	13,500
47 d.6	KNR-W 2-02 1040-02	Drzwi dwuskrzydłowe Dp	m2		
		1,4 * 2	m2	2,800	
				RAZEM	2,800
48 d.6	KNR-W 2-02 1027-02	Drzwi Dł	m2		
		0,9 * 2 * 2	m2	3,600	
				RAZEM	3,600
49 d.6	KNR-W 2-02 1024-02	Drzwi wewnętrzne przesuwne Dłp	m2		
		0,9 * 2	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
50 d.6	KNR-W 2-02 1027-02	Drzwi D1	m2		
		0,9 * 2 * 10	m2	18,000	
				RAZEM	18,000
51 d.6	KNR-W 2-02 1029-05	Scianki sanitarne wraz z drzwiami	m2		
		2,02 * (3,42 + 7,43)	m2	21,917	
				RAZEM	21,917
52 d.6		Wylaz sufitowy z schodkami	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
53 d.6		Oslony grzejnikowe	kpl		
		22	kpl	22,000	
				RAZEM	22,000
7		Wyposażenie			
54 d.7		Odbojnice na ścianie wys 20cm	m		
		34 * 2	m	68,000	
				RAZEM	68,000
55 d.7		Lustro 60x40 cm	szt		
		9	szt	9,000	
				RAZEM	9,000
56 d.7		Pojemnik na mydło ze stali nierdzewnej • wysokość 150 mm • szerokość 98 mm • głębokość 110 mm	szt		
		6	szt	6,000	

Przedmiar

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	6,000
57 d.7		Uchwyt na papier toaletowy - wysokość 70 mm - szerokość 70 mm - długość 140 mm - materiał: stal malowana proszkowa	szt		
		6	szt	6,000	
				RAZEM	6,000
58 d.7		Podajnik ręczników papierowych - pojemność: od 250 listków do 400 listków ręcznika - materiał obudowy: stal nierdzewna 304 matowa - przeznaczenie: ręczniki papierowe ZZ - sposób dozowania: wyciągnięcie jednej sztuki ręcznika, powoduje wysunięcie się następnego - zamek i klucz: metalowy - montaż naścienny, przykręcany - opakowanie zawiera zestaw wkrętów z kołkami - okienko kontrolne informujące o ilości ręczników - wymiary (szer x wys x głęb): 26 x 20,5 x 12 cm	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
59 d.7		Kosz na śmieci Wolnostojący kosz na śmieci o pojemności 3 l, wymiary: 190 x 165 x 260 mm. Powierzchnia kosza chromowana. Materiał: metal	szt		
		8	szt	8,000	
				RAZEM	8,000
60 d.7		Szczotka WC metalowa mocowanie ściennie Montować przy każdej misce ustępowej	szt		
		6	szt	6,000	
				RAZEM	6,000
61 d.7		Pochylnia dla niepełnosprawnych zewnętrzna, systemowa	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
8		Osprzęt sanitarny			
62 d.8	KNR-W 2-15 0116-08	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym metalowym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		
		10 * 2	szt.	20,000	
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	26,000
63 d.8	KNR-W 2-15 0132-01	Zawory na podejściach	szt.		
		10 * 2	szt.	20,000	
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	26,000
64 d.8	KNR-W 2-15 0137-02	Baterie umywalkowe stojące	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
65 d.8	KNR-W 2-15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej		
		12	podej	12,000	
				RAZEM	12,000
66 d.8	KNR-W 2-15 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	podej		
		6	podej	6,000	
				RAZEM	6,000
67 d.8	KNR-W 2-15 0218-01	Wpusty ściekowe podłogowe	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
68 d.8	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalka - z jednym otworem na baterię na środku - z otworem przelewowym - wymiary 450 x 410 mm - instalacja na ścianie - ceramiczna - Syfon butelkowy	kpl.		
		8	kpl.	8,000	

Przedmiar

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	8,000
69 d.8	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalka - pomieszczeni socjalne - z jednym otworem na baterię na środku - z otworem przelewowym - wymiary 350 x 300 mm - instalacja na ścianie - kolor biały Syfon butelkowy	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
70 d.8	KNR-W 2-15 0229-04	Zlew - pomieszczeni socjalne - z jednym otworem na baterię na środku - z otworem przelewowym - wymiary 750 x 400 mm - instalacja na ścianie - dwukomorowy	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
71 d.8	KNR-W 2-15 0218-03	Syfony podwójne z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
72 d.8	KNR-W 2-15 0233-03	Miska WC • miska z odpływem poziomym • kołnierz otwarty • długość kompaktu: 65,5 cm. • waga: 14 kg • montaż stojący do posadzki • kolor biały	kpl.		
		6	kpl.	6,000	
				RAZEM	6,000
9		Osprzęt elektryczny			
73 d.9	KNNR 5 1207-03	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych	m		
		15	m	15,000	
				RAZEM	15,000
74 d.9	KNNR 5 0205-04	Przewody kabelkowe - podział zasilania oświetlenia (podział pomieszczenia)	m		
		15	m	15,000	
				RAZEM	15,000
75 d.9	KNNR 5 1208-01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm	m		
		15	m	15,000	
				RAZEM	15,000
76 d.9	KNNR 5 1208-05	Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej	m3		
		15 * 0,03 * 0,03	m3	0,014	
				RAZEM	0,014
77 d.9	KNR-W 4-01 0705-07	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi	m		
		15	m	15,000	
				RAZEM	15,000
78 d.9	KNNR 5 0503-03	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych	kpl.		
		31	kpl.	31,000	
		27	kpl.	27,000	
				RAZEM	58,000
79 d.9	KNNR 5 0502-04	Oprawy oświetleniowe przykręcane - LAMPA SCIENNA	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
80 d.9	KNNR 5 0502-04	Oprawy oświetleniowe przykręcane - LAMPA SUFITOWA	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000

Przedmiar

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
81 d.9	KNNR 5 0306-03	Łącznik białe podwójny • Rodzaj materiału: tworzywo sztuczne, PC, bezhalogenowe • Wykończenie powierzchni błyszczący • Sposób montażu: montaż podtynkowy • Sposób mocowania pazurki / wkręty • AW5/11 • Wysokość produktu 80,5 mm • Szerokość produktu 90 mm • Głębokość produktu 37,5 mm • Głębokość wbudowania 24,5 mm	szt.		
		18	szt.	18,000	
				RAZEM	18,000
82 d.9	KNNR 5 0308-03	Gniazda instalacyjne wtyczkowe	szt.		
		20	szt.	20,000	
		19	szt.	19,000	
				RAZEM	39,000