
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Budowa naziemnej instalacji zbiornikowej gazu płynnego V=4850l,
instalacji gazowej i instalacji centralnego ogrzewania w budynku
świetlicy wiejskiej.
ADRES INWESTYCJI: Budki 52B gm. Chorzele pow. przasnyski
NAZWA INWESTORA: Urząd Miasat i Gminy Chorzele
ADRES INWESTORA: Chorzele ul. Stanisława Komosińskiego 1

DATA OPRACOWANIA: 24.04.2025

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
24.04.2025

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		BUDOWA ZBIORNIKA GAZU PŁYNNEGO I PRZYŁĄCZA			
1 d.1	KNR 2-01 0119-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km		
		0,003	km	0,003	
				RAZEM	0,003
2 d.1	KNR 2-01 0317-0201	Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat. III-IV z wydobywaniem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m	m3		
		31,5 * 0,3 * 0,9	m3	8,505	
				RAZEM	8,505
3 d.1	KNR 2-01 0320-0201	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m	m3		
		8,1	m3	8,100	
				RAZEM	8,100
4 d.1	Wycena własna	Płyta fundamentowa żelbetowa prefabrykowana - płyta pod zbiornik o wymiarach 3,5 x 1,3 m o grubości 0,25 m	1		
		1	1	1,000	
				RAZEM	1,000
5 d.1	KNR-W 2-19 0301-02	Montaż rurociągów z rur polietylenowych (HDPE) o śr. nominalnej 25 mm z rur w zwojach	m		
		31,5	m	31,500	
				RAZEM	31,500
6 d.1	KNR-W 2-19 0303-02	Połączenia rur z polietylenu o śr. 25 mm za pomocą kształtek elektrooporowych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
7 d.1	KNR-W 2-19 0215-01	Przyłącze gazu płynnego z reduktorem	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
8 d.1	KNR-W 2-19 0209-02 analogia	Zespoły przyłączeniowe gazociągów niskiego i średniego ciśnienia o śr. nominalnej 25 mm	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
9 d.1	KNR 2-19 0219-01	Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego	m		
		31,5	m	31,500	
				RAZEM	31,500
10 d.1	KNR 2-19 0219-01	Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego	m		
		31,5	m	31,500	
				RAZEM	31,500
11 d.1	Wycena własna	Zbiornik naziemny gazu płynnego z reduktorem - zakup zbiornika	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
12 d.1	KNR 7-06 0201-04	Montaż zbiornika na gaz płynny o masie do 1.2 t	t		
		1	t	1,000	
				RAZEM	1,000
13 d.1	KNR-W 2-19 0220-01	Próba szczelności i wytrzymałości gazowych przyłączy domowych - montaż aparatury kontrolno-pomiarowej	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
14 d.1	KNR-W 2-19 0220-02	Próba szczelności i wytrzymałości gazowych przyłączy domowych	m		
		31,5	m	31,500	
				RAZEM	31,500

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15 d.1	Wycena własna	Odbiór UDT	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
16 d.1	Wycena własna	Inwentaryzacja geodezyjna	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
2		MONTAŻ INSTALACJI GAZOWEJ			
17 d.2	KNR 4-03 1004-12	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 30 cm - śr. rury do 40 mm	otw.		
		1	otw.	1,000	
				RAZEM	1,000
18 d.2	KNR 4-01 0206-02	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przy głębokości ponad 10 cm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
19 d.2	KNR INSTAL 0408-05	Rurociągi miedziane o połączeniach zaciskowych rozłącznych o śr. zew. 28 mm	m		
		2,5	m	2,500	
				RAZEM	2,500
20 d.2	KNR INSTAL 0408-04	Rurociągi miedziane o połączeniach zaciskowych rozłącznych o śr. zew. 22 mm	m		
		15,0	m	15,000	
				RAZEM	15,000
21 d.2	KNR INSTAL 0408-02	Rurociągi miedziane o połączeniach zaciskowych rozłącznych o śr. zew. 15 mm	m		
		38	m	38,000	
				RAZEM	38,000
22 d.2	KNR INSTAL 0409-05	Złączki zaciskowe rozłączne do rur miedzianych o śr. zew. 28 mm	szt.		
		30	szt.	30,000	
				RAZEM	30,000
23 d.2	KNR INSTAL 0409-04	Złączki zaciskowe rozłączne do rur miedzianych o śr. zew. 22 mm	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
24 d.2	KNR INSTAL 0409-02	Złączki zaciskowe rozłączne do rur miedzianych o śr. zew. 15 mm	szt.		
		20	szt.	20,000	
				RAZEM	20,000
25 d.2	KNR INSTAL 0206-04	Zawór lub kurek gazowy o śr. nom. 25 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
26 d.2	KNR INSTAL 0206-03	Zawór lub kurek gazowy o śr. nom. 20 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
27 d.2	KNR INSTAL 0206-02	Zawór lub kurek gazowy o śr. nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
28 d.2	KNR INSTAL 0203-05	Podejście do kotła gazowego o mocy do 24 kW - rura miedziana o śr. zew. 22 mm	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
29 d.2	KNR INSTAL 0203-01	Podejście do kuchni gazowej - rura miedziana o śr. zew. 15 mm	szt.		
		5	szt.	5,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	5,000
30 d.2	KNR-W 2-15 0314-06	Kuchnia gazowa o połączeniu na dwuzłączkę z piekarnikiem	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
31 d.2	KNR-W 2-15 0315-01	Piec gazowy CO dwufunkcyjny 24 kW	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
32 d.2	KNR AT-45 0109-01	System odprowadzenia spalin o średnicy 60mm w istniejącym szachcie kominowym	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
33 d.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		2	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
34 d.2	KNR INSTAL 0205-02	Próba szczelności instalacji gazowej na ciśnienie w budynkach niemieszkalnych - rurociąg o śr. zew.do 35 mm	m		
		5	m	5,000	
				RAZEM	5,000
3		MONTAŻ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANA			
35 d.3	KNR-W 4-03 1002-07	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z gazobetonu o długości przebicia do 30 cm - śr.rury do 40 mm	otw.		
		8	otw.	8,000	
				RAZEM	8,000
36 d.3	KNR 4-01 0206-02	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przy głębokości ponad 10 cm	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
37 d.3	KNR INSTAL 0408-06	Rurociągi miedziane o połączeniach zaciskowych rozłącznych o śr. zew. 35 mm	m		
		3,0	m	3,000	
				RAZEM	3,000
38 d.3	KNR INSTAL 0408-05	Rurociągi miedziane o połączeniach zaciskowych rozłącznych o śr. zew. 28 mm	m		
		50,0	m	50,000	
				RAZEM	50,000
39 d.3	KNR INSTAL 0408-04	Rurociągi miedziane o połączeniach zaciskowych rozłącznych o śr. zew. 22 mm	m		
		35	m	35,000	
				RAZEM	35,000
40 d.3	KNR INSTAL 0408-03	Rurociągi miedziane o połączeniach zaciskowych rozłącznych o śr. zew. 18 mm	m		
		20,0	m	20,000	
				RAZEM	20,000
41 d.3	KNR INSTAL 0408-02	Rurociągi miedziane o połączeniach zaciskowych rozłącznych o śr. zew. 15 mm	m		
		145	m	145,000	
				RAZEM	145,000
42 d.3	KNR INSTAL 0409-06	Złączki zaciskowe rozłączne do rur miedzianych o śr. zew. 35 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
43 d.3	KNR INSTAL 0409-05	Złączki zaciskowe rozłączne do rur miedzianych o śr. zew. 28 mm	szt.		
		18	szt.	18,000	
				RAZEM	18,000
44 d.3	KNR INSTAL 0409-04	Złączki zaciskowe rozłączne do rur miedzianych o śr. zew. 22 mm	szt.		
		15	szt.	15,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	15,000
45	KNR INSTAL d.3 0409-03	Złączki zaciskowe rozłączne do rur miedzianych o śr.zew. 18 mm	szt.		
		12	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
46	KNR INSTAL d.3 0409-02	Złączki zaciskowe rozłączne do rur miedzianych o śr.zew. 15 mm	szt.		
		30	szt.	30,000	
				RAZEM	30,000
47	KNR INSTAL d.3 0410-06	Trójniki zaciskowe rozłączne do rur miedzianych o śr.zew. 35 mm	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
48	KNR INSTAL d.3 0410-05	Trójniki zaciskowe rozłączne do rur miedzianych o śr.zew. 28 mm	szt.		
		16	szt.	16,000	
				RAZEM	16,000
49	KNR INSTAL d.3 0410-04	Trójniki zaciskowe rozłączne do rur miedzianych o śr.zew. 22 mm	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
50	KNR INSTAL d.3 0410-03	Trójniki zaciskowe rozłączne do rur miedzianych o śr.zew. 18 mm	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
51	KNR INSTAL d.3 0410-02	Trójniki zaciskowe rozłączne do rur miedzianych o śr.zew. 15 mm	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
52	KNR INSTAL d.3 0305-01	Rury przyłączone o śr.zew. 15 mm do grzejnika c.o. płytkowego, konwektorowego lub członowego na ścianach	kpl.		
		28	kpl.	28,000	
				RAZEM	28,000
53	KNR INSTAL d.3 0309-07	Zawór termostatyczny do regulacji c.o. o śr. nom. 15 mm	szt.		
		16	szt.	16,000	
				RAZEM	16,000
54	KNR INSTAL d.3 0309-09	Odpowietrznik automatyczny do instalacji c.o. o śr. 15 mm	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
55	KNR INSTAL d.3 0308-05	Zawory przelotowe lub zwrotne gwintowane o śr. nom. 32 mm w instalacji c.o.	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
56	KNR INSTAL d.3 0308-02	Zawory przelotowe lub zwrotne gwintowane o śr. nom. 15 mm w instalacji c.o.	szt.		
		16	szt.	16,000	
				RAZEM	16,000
57	KNR-W 2-15 d.3 0409-05	Punkty stałe na rurociągach miedzianych o śr.zew. 28 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
58	KNNR 4 0418 d.3 -01	Grzejniki stalowe jednopłytkowe o wys. 300-500 mm i dług. do 1600 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
59	KNNR 4 0418 d.3 -03	Grzejniki stalowe jednopłytkowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm	szt.		
		7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
60 d.3	KNNR 4 0418 -03	Grzejniki stalowe jednopłytkowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
61 d.3	KNNR 4 0418 -03	Grzejniki stalowe jednopłytkowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
62 d.3	KNNR 4 0418 -03	Grzejniki stalowe jednopłytkowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
63 d.3	KNNR 4 0418 -03	Grzejniki stalowe jednopłytkowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
64 d.3	KNNR 4 0418 -03	Grzejniki stalowe jednopłytkowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
65 d.3	KNNR 4 0418 -03	Grzejniki stalowe jednopłytkowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
66 d.3	KNR INSTAL 0307-03	Próba szczelności instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych	m		
		200	m	200,000	
				RAZEM	200,000
67 d.3	KNR INSTAL 0307-04	Sprawdzenie działania instalacji c.o. podczas próby na gorąco z dokonaniem regulacji	urząd.		
		16	urząd.	16,000	
				RAZEM	16,000
68 d.3	Wycena własna	Roboty nie objęte cennikiem	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000